

# HIRAO NEWS

'21.5月号 -Vol.21-

横山建設株式会社様 下請工事

## 広内改築 完成しました！



着工前



完成



現場名：町道一里檀大町線道路改築工事（4工区）

工期：令和1年9月25日～令和3年3月31日

工事内容：以前より地元住民より要望のあった、作内線道路の利便性を考慮した道路改築工事です。



## Interview

おつかれ  
さまでした！



—どの作業工程が一番の課題でしたか？

きょうあい



施工場所が狭隘な箇所であり、また現道の支障物件の移設時期や他工事との調整が課題でした。



—現場で工夫した点はどこですか？



縁石の曲線を工夫しました。

細心の注意を払いながら測量を行いました。

(写真参照)

すごい！！

とても綺麗な曲線ですね！



## —路肩養生の様子—



養生とは、コンクリートやモルタルの凝結・硬化を完全にするため、打込み箇所を保護することです。

露出面をシートなどで覆って散水し、荷重・衝撃・直射日光・乾燥・凍結・温度の急変を避けることができます。

NEXT  
PAGE

## 1.立木伐採



## 2.盛土転圧状況



## 3.BOX据付



## 4.水路据付



## 5.縁石据付



## 6.舗装



## 7.客土吹付



## 8.路面標示



### きやくど 客土とは

ある土地になんらかの目的をもって、他所から土を搬入することです。

### 客土吹付とは

法面に対しネットを張り、多量の緑化材（種子・肥料・養生材・緑化補助材・法面安定材を混合したもの）を、水力圧による吹付機（ハイドロシーダ）を使用し、法面を被覆することです。法面を被覆した厚みのある緑化材は、植物の成長に必要な養分の不足等を補って、発芽・発根を促進します。

渡部課長、取材にご協力いただきありがとうございました！

一から木を伐採し、道路ができていく様子がよく分かりますね。

以前から要望のあった道路工事ということで、地元住民の方も喜ばれていますね！



矢田工業株式会社様 下請工事

## 上川原橋3 完成しました！

現場名：町道一里檀大町線橋梁整備工事（上部工）

工期：令和3年2月1日～令和3年3月31日

工事内容：上部工橋工事に伴う、作業ヤード撤去です。

10,000m<sup>3</sup>を短期間で掘削・土砂搬出する工事でした。



完成

5月も終わり、6月になりますね。

これから日差しが強くなり、暑い日が

増えていきます。暑さに慣れていないこの時期が、

一番熱中症に気を付けなくてはなりません。

コロナウイルスの感染対策でマスクを着けているため、

今年も例年以上に体調管理に気を配りましょう！

## 編集後記

### 来月の行事日程

6/1 祈願祭

6/2 安全衛生委員会

6/5 健康診断(本社)

6月5日(土)は本社の健康診断です！  
忘れずに受診をお願い致します。

