

HIRAO NEWS



明けましておめでとうございます

'22.1月号 -Vol.29-

横山・平尾特定建設工事共同企業体

0295柵塩改良が完成しました！

現場名：道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）

工期：令和2年3月18日～令和3年11月30日

工事内容：東日本大震災で被害を受けた道路の復興を目的とした工事です。



着工前



完成

東日本大震災で被害を受けたところがこんな風に直っていきんだね！
たくさんの方々の努力により復興が進んでいることがわかるね！



～ 施工手順 ～

- 1.地山掘削
- 2.小段排水工
- 3.カルバート工
- 4.地下排水工
- 5.補強土壁工
- 6.路体盛土工
- 7.路床盛土工
- 8.軽量盛土工
- 9.排水構造物工
- 10.下層路盤工

▲ 施工写真を一部抜粋して掲載しています。



2.小段排水工



4.地下排水工



5.補強土壁工



7.路床盛土工



8.軽量盛土工



9.排水構造物工

INTERVIEW



Q. どの作業工程が一番の課題でしたか？



A. 土砂搬出先との工程調整・法面工事との引き渡し時期などの調整等、切土工での他工事との工程調整が一番の課題でした。



Q. 現場で工夫した点はなんですか？



A. ICT建機を使用し、作業の効率化を図ったことです。

2021年8月号でもICTについて説明しているよ！
併せて読んでみてね！

ICT建機とは？

「情報通信技術」が活用された建設機械のことです。

これらを用いて施工をすると短縮される工程もあり、作業の効率化に繋がっています。



編集後記

明けましておめでとうございます！
昨年はHIRAO NEWS作成にご協力いただき、ありがとうございました。
本年も素敵な紙面にできるよう努めますので、
どうぞよろしくお願いいたします！

まだまだ寒い日が続きます。車の運転や体調に気を付けて過ごしましょう。



～ 来月の行事日程～

- 2/1 祈願祭
- 2/2 安全衛生委員会
- 2/11 建国記念の日
- 2/23 天皇誕生日

